

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : wymiana chodników na terenie IGF PAN
ADRES INWESTYCJI : Ksi cia Janusza 64
INWESTOR : INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. KSI CIA JANUSZA 64
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejazdów dla pieszych z płyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		208	m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 12x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		70.5	m	70.500	
				RAZEM	70.500
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
5 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
2		NAWIERZCHNIE			
6 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.2	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000
7 d.2	KSNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez żłobów na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m		
			m	70.500	
				RAZEM	70.500
8 d.2	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na żukach o promieniu do 10 m	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m ²		
			m ²	208.000	
				RAZEM	208.000